

Presupuesto

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente
Lugar

0305001 CONSTRUCCION DE GALPON DE CUYES
001 CONSTRUCCION DE GALPON DE CUYES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
AYACUCHO - HUAMANGA - CARMEN ALTO

Costo al **08/08/2020**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,125.61
01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	99.76	0.95	94.77
01.02	TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	99.76	0.39	38.91
01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA MURO APROM=0.50 HMÁX<= 0.80M EN T.N	m3	34.96	20.40	713.18
01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	8.00	20.10	160.80
01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D>150M	m3	33.70	3.50	117.95
02	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS				2,208.50
02.01	CIMENTOS CORRIDOS DE PIRDA GRANDE Y BARRO	m3	15.00	85.40	1,281.00
02.02	SOBRECIMENTOS DE PIRDA GRANDE Y BARRO ALT. 40cm	m3	10.00	92.75	927.50
03	ALBAÑILERIA				2,427.91
03.01	MURO DE ADOBE DE 40X25X18CM ASENTADO EN CABEZA CON MEZCLA DE BARRO +PAJA E=2.5CM	m2	79.24	30.64	2,427.91
04	ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA				7,858.78
04.01	COLLARIN DE MADERA LABRADA 4"x4"	m	9.60	54.00	518.40
04.02	VIGA CUMBRERA DE ROOLLIZO DE EUCALIPTO DE Ø 6"	und	1.00	99.67	99.67
04.03	COLUMNA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE Ø 6"	und	1.00	129.67	129.67
04.04	VIGA DE REFUERZO DE 3"x3"	m	31.52	16.00	504.32
04.05	CORREAS DE MADERA 2"x3"	m	115.20	57.35	6,606.72
05	COBERTURA				881.40
05.01	COBERTURA DE CALAMINA DE 0.25mm	m2	38.80	19.50	756.60
05.02	COBERTURA DE CALAMINA TRANSPARENTE 3.60X0.8 M	m2	4.16	30.00	124.80
06	CARPINTERIA DE MADERA				252.44
06.01	PUERTA DE MADERA CON CALAMINA	und	1.00	49.46	49.46
06.02	VENTANA DE MARCO MADERA	m2	6.00	33.83	202.98
07	CERRAJERIA				75.48
07.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 2 1/2" X 2 1/2"	pza	6.00	12.58	75.48
08	POSAS DE CUY				3,743.81
08.01	POSA DE CUY DE MADERA Y MALLA	m	52.70	71.04	3,743.81
	Costo Directo				18,573.93

SON : DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTITRES Y 93/100 NUEVOS SOLES